





Възложител Приемам проекта



АРМИРОВКА ПОЯСИ



1. Материали:
 - Бетон B15, F100, W0.2
 - Стомана B235 (Al-Ø), B420 (Al-N)
 2. Нивото на готовият под (± 0.00) ще се вземе от проекта по част "Геодезия".
 3. Изкопът да се приема от проектанта преди бетониране на основите.
 4. Обратната засинка до ниво долен ръб настилка да се изпълни от трабован инертен материал.
 5. В извичните основи, на ниво бетонова настилка, да се изпълнят см.б. пояси армирани с 4N12 и стремена Ø6.5/20 см
 6. Бетоновата настилка с d=12 см да се армира с мрежа N8-15/15.

