

ПЪЛН ПРОЕКТ

арх. Лъчезар


Иван Тасев

дата: .....

подпис: .....

Арх. ПАБ/ПБЗ

Констр.



№	Помещение	Състояние	Ремонтни работи
2.1	Експозиция 2	стени - латекс, увреждания от системна влага таван - дъсчена обшивка със следи от течове под - плочи в добро състояние	просичане на канал над цокъл, шприцване на хидрофобен материал, измазване изстъргване латекс, шпакловка с готова смес, боядисване с "дишащ" латекс облицовка с гипсофазер стена от талашит, грундиране и боядисване почистване и обработка с консервиращ лак дъсчена обшивка
2.2	Офис екскурзоводи		

Ремонтни дейности

Блок 2

1:100

Лист 5А

Приеман проекта

Възложител

Архитектура

Техн. проект

Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство

гр. Лясковец

кв. 97, УПИ VII