


"ЕЛИЦА - 99" - В. Търново
 Строителен надзор (консултант)
 Лиценз-000501/11.05.08г.-удължен до 221г.
 Заверил: *Мария*
 Управител: *Мария*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
 ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 Регистрационен № 0075
 инж. ИВАНКА НЕДЕВА
 ИВАНОВА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСТОЙНОСТ
 Регистрационен № 03266
 инж. РАДКА ПЕТРОВА
 ПАНАЙЛОВА-ДЧЕЧЕВА
 Подпись *Мария*
 БАЖИ С БАЛДИДО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ПАРТНЪРСТВО

П.1 и 2-25/20 - 2 бр.

25 20
 4N10x300
 22
 17 1406.5x95/20



* Да се възстанови нарушеното бетоново покритие на армировката в колоните - обработка с преобразувател на ръжда и измазване с циментов разтвор!



* Да се осигури връзка по височина между газобетонните блокчета и ст.бет. колони. Връзката да се изпълни през два реда чрез метални планки или шишове от арм. стомана!

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- кофраж пояси - 2.5 m²
- шишове N12x35 - 14 бр.
- арм. стомана - 22.0 kg
- бетон C16/20 (B20) - 0.3 m³
- зидария от газобетон - 3.7 m³
- закрепваща планка 1 - 30 бр.
- плочи 150.150.10 - 3 бр.
- анкери M12xL - 60 бр.
- MK1,2 и Гр.1 - 89.0 kg
- Конз.1(1a) - 152.0 kg
- хориз. профили - 175.0 kg

КОФРАЖЕН ПЛАН НА K±0.00

Shuttering plan at level ±0.00



МОНТАЖЕН ПЛАН БОРД

Assembly plan bounding wall

06.2017 г.

