



ИЗГЛЕД ПО 1-1  
View along 1-1




ПЕРГОЛА А  
Steel construction A




РАЗРЕЗ ПО А-А М1:25  
Section A-A


Елементи:  
- хориз. и верт. профили – а30.30.2  
- напречни профили – а30.30.2  
- диагонали – а30.30.2



ИЗГЛЕД ПО 1-1  
View along 1-1




ПЕРГОЛА В  
Steel construction B




РАЗРЕЗ ПО А-А М1:25  
Section A-A


ДЕТАЙЛ: ПЛОЧА С МУСТАЦИ – 2 бр.



ДЕТАЙЛ: ЗАКРЕПВАЩА ПЛАНКА 3 – 4 бр.



ДЕТАЙЛ: ЗАКРЕПВАЩА ПЛАНКА 2 – 16 бр.



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

- плочи с "мустаци" – 2 бр.
- закрепваща планка 2 – 16 бр.
- закрепваща планка 3 – 4 бр.
- анкери M12xL – 40 бр.
- профили – 298 kg

- ЗАБЕЛЕЖКИ
- Материали:  
- а-профил студенообработени заварен затворен по БДС EN 10219-2:2006;  
- горещовалцувана листова стомана марка S235JR (BS33nc5) по БДС EN 10025:2005 (БДС 2592-71);  
- електроди E38 3 RB 12 (E46) по БДС EN ISO 2560-A:2010 (БДС 5517-77). Заварки с катет 4mm.
  - Размерите на елементите се уточняват на място преди заготовка и монтаж! Детайлни решения – от място!
  - При необходимост от допълнителни детайли, промени, особености и др. да се търси проектант! Стоманените конструкции да се приемат от проектант преди монтажа панелите!
  - Всички гайки да се осигурят срещу самоотвиване!
  - При изпълнение на строително-монтажните работи стриктно да се спазват проекта по част ПБЗ и ПИПСМР.

"ЕЛИЦА - 99" - В. Търново  
Строителен надзор (консултант)  
Лиценз-00050/11.05.08г. - утвърден до 2 21г.  
Заверил: *Лали*  
Управител: *Мел*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 0075  
ИНЖ. ИВАНКА НЕДЕВА  
ИВАНОВА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 03266  
ИНЖ. РАДКА ПЕТРОВА  
ПАНАЙОТОВА-ДЕМЕВА