



ЛЕГЕНДА

- ① подбиване с бетон основи по детайл "А"
- ①а подбиване с бетон ед. ф-т по детайл "А"
- ② нови ивични основи по детайл "Б"
- ③ преизграждане зидове
- ④ нова армирана бетонова настилка по детайл "В"
- ⑤ ремонт покрив – по указания на място!

ЗАБЕЛЕЖКИ

- 1. Некотираните размери да се вземат от част "Архитектура".
- 2. Да се разглежда заедно с лист 2!
- 3. Да се осигури поэтапно приемане на извършените СМР от проектанта!
- 4. При изпълнение на строително-монтажните работи стриктно да се спазват проекта по част ПБЗ и ПИПСМР.

Съгласували
 Арх./ПБЗ/ПВ
 Възложител
 Храм "Св. П. Г. Козарец"
 с. Козарец
 кв. 63, УПИ II-149

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
 ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 Регистрационен № 0076
 инж. ИВАНКА НЕДЕВА
 ИВАНОВА
 ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ЧЕВЕТ КОНСТРУКТИВНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 Регистрационен № 08232
 инж. ДИМИТЪР
 МАТЕЕВ ВАСИЛЕВ
 Подпис:

"ЕТИЦА - 99" - В. Търново
 Строителен надзор (консултант)
 Лиценз-000501/17.05/08г. валиден до 2 21г.
 Заверил:
 Управител:

Аварийно-възстановителни работи
 на Църква "Света Параскева" - с. Козарец

Констр. ст-ще
 Технически проект